

Munkaszám: 78/2018.

Tervező: Smid László

Tárgy: Gyöngyös, Déli Iparterület fejlesztése
Földgázellátási engedélyezési terve

M Ű S Z A K I L E Í R Á S

1. Általános adatok :

1.1. Megbízó: MONALIZA Bt.
3390 Füzesabony, Egyetértés u. 2. II./12.

1.2. Előzmények :

Gyöngyös város ipari parkja a város délkeleti részén, a Karácsondi út mellett alakult ki. Az Ipari Park területétől északra jelenleg beépítetlen terület van. Ezen terület ipari célra történő hasznosítására egy feltáró út készül, mely a Karácsondi út (azaz a 3204. sz. közlekedési út) 0+493 m szelvényű pontját köti össze a vasút melletti városi közterülettel.

Jelen terv ezen tervezett út mellett kialakítandó telkekre települő vállalkozások gázigényét kielégítő gázvezeték terveit tartalmazza.

A tervezett új út túlnyomó részén egy meglévő földút nyomvonalát követi.

A tervezési terület részben közművesített, a tervezett gázvezeték és bekötéseik tervezett szennyvízcsatornákat, vízvezetékeket, elektromos földkábeleket kereszteznek, és meglévő villanyoszlopokat, továbbá hírközlő légvezetékek tartóoszlopait közelítenek meg.

A többi közmű terveit készítő tervezővel az egyeztetés megtörtént.

A tervezett hálózat kettő élőrekötési pontot tartalmaz : a tervezett út mellett húzódó meglévő D 160 méretű, PE 80/G anyagú, SDR 11 szabványos méretarányú középnyomású gázelosztó vezetetekre kell csatlakozni a G-1 jelű részletes helyszínrajz szerint.

1.3. Kiindulási adatok:

- Földhivatali hivatalos térképmásolat M 1:1000 méretarányban
- tervezői geodéziai helyszínrajzok készítése M 1:500 méretarányban
- magassági alappont: a Fő tér 15. sz ingatlan előtt lévő szennyecsatorna tisztítóakna fedlapja, melynek magassága : 166,90 m Bf.
- közműkezelők által digitális állományban szolgáltatott adatok

2. A tervezett rendszer ismertetése

2.1. A keletkezett vízvezeték üzemeltetője

A meglévő és tervezett gázvezetékrendszer üzemeltetője a TIGÁZ Zrt.

2.2. Tervezési határok

A tervezett hálózatnak két tervezési határa van : az egyik a tervezett középnyomású gázelosztó vezeték kezdőpontja, amely a Karácsondi út mellett húzódó meglévő D 160 méretű, PE 80/G anyagú középnyomású gázelosztó vezeték G-1 jelű részletes helyszínrajzon megadott pontja, a másik a tervezett gázvezeték végpontja a 0254/4 helyrajti számú földrészlet telekhatárának közelében.

2.3. A tervezett nyomvonal ismertetése

A tervezett gerincvezeték a Karácsondi útra merőlegesen halad a 0+017 m szelvényszámú pontig, ahol a tervezett út ívét követve 45 fokkal elfordul. Ettől a ponttól egészen a végpontig a tervezett gázvezeték a tervezett úttal és a telekhatárral párhuzamosan, a telekhatártól cca. 22,0 m távolságra halad.

2.4. A tervezett vezetékek mérete, anyagminősége:

A tervezett középnyomású gázelosztó vezeték a rákötési pontok között teljes hosszon D 200 mm-es méretű, PE 100/G anyagú, SDR 11 szabványos méretarányú nyomóvezetékből készül.

Bekötővezetékek

A tervezett bekötések egységesen D 32 mm-es PE 80/G anyagú, SDR 11 szabványos méretarányú csőből készülnek, mert a betelepülő vállalkozások gázigényei jelenleg nem ismertek.

2.5. A tervezett vezeték védelme:

A tervezett vezetékeket 20 cm vastag homokágyazatra kell fektetni, s a vezeték felső alkotója fölé szintén 20 cm vastag homokréteget kell elhelyezni.

A tervezett vízvezeték a tervezett közműveket részben alulról részben felülről keresztezi, így védőcső elhelyezése helyenként szükséges.

Ha a tervezett vízvezeték alulról keresztez egy szennyvízbekötés, akkor a tervezett vízvezeték védőcsővel kell ellátni.

Az üzemi gáznyomás 3,0 bar, de a későbbiekben lehetséges egy nagyközépnomású betáplálás is, ezért a tervezett középnyomású gázelosztó vezeték megfelel a nagyközépnomású gázelosztó vezeték anyagminőségi követelményeinek is.

2.6. A tervezett vezeték hossza, a leágazások száma:

A későbbiekben majd egy táblázatban foglaljuk össze a tervezett gázvezeték főbb műszaki adatait. (A tervezett gerincvezeték D 200 mm-es PE 100/G anyagú, SDR 11 szabványos méretarányú csőből készül.)

A tervezett vízvezetékek megépítéséhez a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya alá tartozó Bányakapitányság által kiadott vízjogi létesítési engedélyre szükség van.

A tervezett középnyomású gázelosztó vezeték vízszintes vonalvezetését a részletes helyszínrajz (G-1 jelű tervlap), függőleges elrendezését a hossz-szelvény (G-2 jelű tervlap) és a kereszt-szelvények (G-3 jelű tervlap) mutatják.

2.8. Leágazások kialakítása a gerincvezetékéről:

A tervezett leágazások redukált T-idomokkal csatlakoznak a gerincvezetékhez. A bekötővezetékek telekhatáron belül, attól max. 1,0 m-re tokos végelező idommal végződnek.

2.9. A tervezett vízvezetékek által érintett terület

A tervezett nyomvonalak által érintett területek jegyzékét a jelenleg folyó telekalakítások befejezését követően a mellékelt táblázat fogja tartalmazni.

A tervezett gázvezetékek Gyöngyös Város Önkormányzatának tulajdonában lévő földrészeket érintenek.

2.10. Védőtávolságok

Az egyes meglévő közművektől a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet által előírt védőtávolságok tarthatók.

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben meghatározott védőtávolságok szintén tarthatók.

2.11. Kereszteződések:

A tervezett gázvezetékek több helyen keresztezik a tervezett víz- és szennyvízvezetéseket.

A tervezett gázvezetékek részben alulról, részben felülről keresztezik a tervezett közműveket.

2.12. Szakaszzolási lehetőségek

A tervezett gázvezeték 0+002,0 szelvényszámú pontjában egy DN 200 mm-es, föld alatti, HAWLE gyártmányú tolózárat kell beépíteni karimás kötésekkel.

3. Építési technológia:

3.1. Földmunkák:

A tervezési területen meglévő elektromos földkábeleket műszerrel és kutatóárok létesítésével fel kell tárni.

A tervezési nyomvonalakra talajmechanikai szakvélemény nem készült. A helyszíneken történt közműfektetések III.-V. o. talajt minősítenek.

Talajvíz megjelenésével az építés ideje alatt számolni kell. A munkaárok hézagoss, függőleges dúcolással készülhet. A kitermelt anyag az ágyazati réteg után csak a kövek és kavicsok eltávolításával tölthető vissza.

A földmunkákat a gyártó által kiadott technológiai utasítás előírásai szerint kell készíteni. A közműkeresztezések közelében a földmunka csak kézzel, csákány nélkül végezhető.

A munkaárok talpát kövektől, törmeléktől meg kell tisztítani, az alját az előírt lejtéssel kell kialakítani. A munkaárok aljára 20 cm vtg. homokot, a vezeték felett és mellett szintén homokot kell teríteni. A csővezeték környezetében a talaj tömörítése kézi, 0,5 m magasságig Try 85%, azon túl gépi úton Try 95% tömörségi fokra tömörítendő.

A gépi földmunkát csak a keresztező közművek kézi feltárása után lehet elkezdni. A kitermelt földet a munkaárok mellett lehet tárolni, annak szélétől 0,5 m távolságban. Kiszoruló földet el kell szállítani.

3.2. Vezeték építése, szerelése:

A tervezett gerincvezeték D 200 mm-es PE 100/G anyagú, SDR 11 szabványos méretarányú csőből készül, elektrofittinges hegesztett kötésekkel.

A tervezett leágazások D 32 mm-es PE 100/G anyagú, SDR 11 szabványos méretarányú csőből készülnek, szintén elektrofittinges hegesztett kötésekkel.

3.3. Szerelés:

A szerelési munkák irányítását, ellenőrzését felelős szakembernek kell végeznie. Szereléshez szükséges minimális létszám: 2 fő csőfektető szerelő, 2 fő betanított munkás.

A tervezett vízvezeték PE tokos hegesztett kötésekkel épül

Kivitelezés közben a TT 1000 jelű Technológiai Utasítás előírásait be kell tartani.

3.4. Egyéb tevékenységek:

- A vezetékek munkaárókba helyezése után /legalább munkaidő végeztével/, a csöveket /pl.: gumibetétes záródugóval/ le kell zárni az esetleges szennyeződés elkerülése végett. A lezárások csak összeépítés előtt távolíthatók el.

- Lezárás nélkül tárolt, vagy szállított csöveket összeépítés előtt teljes hosszában tisztítani kell 0,9 D méretű korong áthúzásával, majd átfúvatással.

- Mechanikus szerkezeteket, tömítéseket, szigetelőanyagot a beépítés végén, közvetlenül a földön tárolni tilos!

3.5. Nyomvonal- és tartozékjelölés

A tervezett vezetékek részben külterületen, részben belterületen haladnak, a megvalósulásról nyíltárkos bemérési dokumentáció készül. Nyomvonaljelző táblákat kell elhelyezni a tervezett vízvezeték közelében lévő, és a közelébe tervezett villanyoszlopok oldalára, illetve az egyes telkek utcafronti telekhatárán létesülő kerítésre.

3.6. Nyomáspróba

Az elkészült hálózat nyomáspróbáját az előírásai szerint a Kivitelező köteles megtartani a Beruházó és az Üzemeltető képviselőjének jelenlétében.

A próbanyomás értéke :	:	10,0 bar
A nyomáspróba időtartama :	:	24 óra

3.7. Tűzvédelem:

Kivitelezés közben az 1996. évi XXXI. törvény és ennek végrehajtási utasítása, a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) előírásait be kell tartani.

Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka megkezdésétől annak befejezéséig a munkát elrendelő - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt, és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

Az érvényes tűzrendészeti előírások szerint a csatornacső "D" jelű, mérsékelten tűzveszélyes kategóriába tartozik. A KG PVC és PE anyagú csövek fizikai tulajdonsága folytán éghetők, ezért az építés ideje alatt a cső közelében, ill. a munkáárokban fokozott elővigyázatosság szükséges.

4. Munkavédelmi fejezet:

Tárgyi engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációt munkavédelmi szempontból a

- XCIII. (1993.) sz. törvény a munkavédelemről

valamint az MSZ 04-900-89 és az MSZ 04-901-89 előírásainak megfelelően készítettük el, külön kiemelve az alábbiakat:

- közterületen folyó munkánál a munkaterület elkorlátozása,
- a munkaterület éjszakai megvilágítása, - gyalogos forgalom biztonsági átvezetése a munkaterület körzetében

A terven a meglévő közműveket az üzemeltetők adatszolgáltatása alapján ábrázoltuk, azokat tájékoztató jellegűnek kell tekinteni.

Ezért az építendő vezeték nyomvonalán közműkeresztezéskor csak kézi feltárás végezhető. A munkába vett területen lévő közművek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni.

Ha a munkáárokban az épülő vezeték mellett meglévő üzemelő közművezeték is van, akkor azt biztosítani kell felfüggesztéssel, vagy más módon.

5. Környezetvédelmi fejezet

A tervezett gázvezeték nyomvonala által érintett területen védett övezet, ill. létesítmény nincs, így természetvédelmi hatósági engedély beszerzése nem szükséges.

A kivitelezés közben légszennyező anyag nem keletkezik, a légtérbe szennyező anyag nem kerül, ezért a kivitelezőnek a káros légszennyezés elhárítására, ill. csökkentésére nem kell intézkednie.

A munkaárok kitermelése során a termőtalajt a törmeléktől elkülönítve kell deponálni.

Amennyiben a munkaárok kialakítása során szennyezett talajrétegre bukkannak, azt arra jogosult szervezettel be kell vizsgáltatni és a vizsgálat eredményétől függően elkülönített tároló- ill. ártalmatlanító helyre kell elszállítani a beruházás terhére. Az elszállítást dokumentálni kell.

Az igénybe vett terület helyreállítása az eredeti állapotnak megfelelően történjen (kivéve az esetlegesen feltárt és elszállított szennyezett talajt és törmeléket).

A zajszint csökkentése érdekében a kivitelezéshez csak műszakilag kifogástalan munkagépeket és berendezéseket szabad felhasználni.

A kivitelezés során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat anyagfajtánként elkülönítve kell a kivitelezőnek összegyűjteni és naponta elszállítani az arra kialakított gyűjtőhelyre.

A helyszíni gyűjtést úgy kell biztosítani, hogy a keletkező hulladékok az összegyűjtést követően a környezetet ne szennyezzék.

6. Forgalomtechnikai fejezet

A tervezett hálózat – kivéve a tervezett előrekötés melletti Karácsondi út egy rövid szakaszát - jelenlegi közlekedési területet nem érint. Ha a kivitelezés megkezdése előtt a területen már gépjárműves közlekedés folyik, akkor nem csak a Karácsondi út melletti rövid szakaszra, hanem teljes érintett területre el kell készíteni az ideiglenes forgalomszabályozási tervet. Csak ennek az ideiglenes forgalomszabályozási tervnek elkészítése és elfogadása után kezdhető meg a kivitelezés, és a kivitelezés csak az ideiglenes forgalomszabályozási tervben foglalt betartásával végezhető.

Az építés ideje alatt forgalomszabályzó jelzőtáblák elhelyezésére van szükség.

Helyreállítás

A vízvezeték kiépítése után a munkaárok vissza kell tölteni, és réteges tömörítést kell alkalmazni.

Az előrt tömörségi fok $Tr_{\text{gamma}} = 90 \%$.

A kivitelezés jelenleg meglévő autóbusz megállóhelyet nem érint.

Az építés megkezdéséről, befejezéséről, az esetleges forgalomkorlátozásokról az illetékes útkezelőt, a Rendőrkapitányságot és a MÁTRA VOLÁN ZRt-t értesíteni kell.

7. Általános előírás

Kivitelezés csak az Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Osztályához tartozó Bányakapitányság által kiadott, jogerőre emelkedett vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg a közútkezelői hozzájárulások alapján.

A kivitelezés megkezdéséről az egyes közműkezelőket és érintett hatóságokat értesíteni kell !

Gyöngyös, 2019. február hó

Gyöngygáz Kft.

Smid László

okl. épületgépész mérnök

tervező

GO- 10 - 0201

MMK. : 10-0201